

Przedmiar robót

RENONT STROPU NAD GARAZAMI DWUPOZIOMOWYMI - I ETAP (CÓRA STROPU)

Lokalizacja 20-570 LUBLIN (nazwa obiektu, rodzaju robót) ul. SZARAGÓDKA Nr. 4A
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00	m2	420,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-04-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00	m2	420,00
3	wg nakładów rzeczowych KNP 17-040401-0101-060	Transport taczkami gruzu betonowego lub kamiennego po zrównaniu powierzchni przygotowanej pod izolację, na odległość do 30,0 m krotność= 1,00	m3	25,20
4	wg nakładów rzeczowych KNP 17-040401-0201-060	Transport taczkami gruzu betonowego lub kamiennego po zrównaniu powierzchni przygotowanej pod izolację. Dodatek za każde następne 10,0 m przewożenia krotność= 4,00	m3	25,20
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	25,20
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 9,00	m3	25,20

2. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej stropów i wypełnienie ubytków

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNP 17-040405-0101-050	Oczyszczenie powierzchni poziomej lub pochylej do 45 stopni, pod izolację krotność= 1,00	m2	420,00
8	wg nakładów rzeczowych KNP 17-040407-0101-050	Ręczne skucie nierówności betonu pod izolację krotność= 1,00	m2	420,00
9	wg nakładów rzeczowych KNP 17-040406-0101-050	Wyrównanie zaprawą betonową nierówności betonu pod izolację krotność= 1,00	m2	420,00
10	wg nakładów rzeczowych BC-040209-01-040	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją; pręty o śr. do 16 mm krotność= 1,00	m	420,00

3. Wykonanie hydroizolacji

Kod CPV:

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych SEK 2-030205-03-050	Wykonanie hydroizolacji z masy KMB warstwa o grub. 4 mm krotność= 1,00	m2	420,00

4. Wykonanie nowych warstw wykończeniowych

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. krotność= 1,00	m2	420,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność= 2,00	m2	420,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 7-110605-0104-040	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych kitem poliuretanowym Sikaflex pro -3. Dylatacje poziome o głębokości do 40 mm krotność= 1,00	m	160,00
15	wg nakładów rzeczowych BO-010508-03-050	Gruntowanie podłoża żywica poliuretanowa Sikafloor-150 krotność= 1,00	m2	435,00

16	wg nakładów rzeczowych BO-010508-07- 050	Izolacja przeciwwilgociowa z żywicy poliuretanowej Sikafloor#-3240 krotność= 1,00	m2	435,00
----	---	---	----	--------

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

KLAKSON

20-573 Lublin, ul. Szafirowa 8
NIP 712-016-19-62, Regon 001076028
tel. 81-526-65-92. fax 81-527-58-36