

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu wraz budową instalacji oświetlenia i budową  
kanalizacji deszczowej na działkach nr 20/42 i 20/44 w Lublinie

NAZWA INWESTORA: KŁAKSON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA: 20-753 LUBLIN, UL. SZAFIROWA 8

DATA OPRACOWANIA: 09.2024

---

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.                    | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |                                                                                                                                                                        |                         |              |                |
| <b>1</b>          |                                   | <b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>                                                                                                                                           |                         |              |                |
| <b>1.1</b>        |                                   | <b>roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                           |                         |              |                |
| 1<br>d.1.1        | KNR 2-01<br>0120-03               | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym                                                                     | m                       |              |                |
|                   |                                   | 14,7                                                                                                                                                                   | m                       | 14,700       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>14,700</b>  |
| <b>1.2</b>        |                                   | <b>roboty ziemne</b>                                                                                                                                                   |                         |              |                |
| 2<br>d.1.2        | KNR-W 2-01<br>0203-02             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3                      |              |                |
|                   |                                   | 41                                                                                                                                                                     | m3                      | 41,000       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>41,000</b>  |
| 3<br>d.1.2        | KNR 2-01<br>0326-02               | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką                                | m2                      |              |                |
|                   |                                   | 44,2                                                                                                                                                                   | m2                      | 44,200       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>44,200</b>  |
| 4<br>d.1.2        | KNR-W 2-18<br>0511-03             | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm                                                                                                            | m3                      |              |                |
|                   |                                   | 8,2                                                                                                                                                                    | m3                      | 8,200        |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>8,200</b>   |
| 5<br>d.1.2        | KNR-W 2-18<br>0511-04<br>analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm                                                                                                            | m3                      |              |                |
|                   |                                   | 11                                                                                                                                                                     | m3                      | 11,000       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b>  |
| 6<br>d.1.2        | KNR-W 2-01<br>0222-01             | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III                                                                    | m3                      |              |                |
|                   |                                   | 24,8                                                                                                                                                                   | m3                      | 24,800       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>24,800</b>  |
| 7<br>d.1.2        | KNR 9-11<br>0101-01               | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym -geotkania typ 200                                                | m2                      |              |                |
|                   |                                   | 546                                                                                                                                                                    | m2                      | 546,000      |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>546,000</b> |
| <b>1.3</b>        |                                   | <b>roboty montażowe</b>                                                                                                                                                |                         |              |                |
| 8<br>d.1.3        | KNR-W 2-18<br>0408-03             | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN200                                                                              | m                       |              |                |
|                   |                                   | 14,7                                                                                                                                                                   | m                       | 14,700       |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>14,700</b>  |
| 9<br>d.1.3        | KNR 2-18<br>0614-02<br>analogia   | Wpust deszczowy uliczny z osadnikiem betonowym DN500                                                                                                                   | kpl                     |              |                |
|                   |                                   | 3                                                                                                                                                                      | kpl                     | 3,000        |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>   |
| 10<br>d.1.3       | KNR 2-18<br>0614-05<br>analogia   | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości do 3 m w gruncie kat. III                                               | stud.                   |              |                |
|                   |                                   | 1                                                                                                                                                                      | stud.                   | 1,000        |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 11<br>d.1.3       | KNR 2-18<br>0614-05<br>analogia   | Separator substancji ropopochodnych z bypassem i soadnikiem 300l o przepływie 3,0 dm3/l                                                                                | stud.                   |              |                |
|                   |                                   | 1                                                                                                                                                                      | stud.                   | 1,000        |                |
|                   |                                   |                                                                                                                                                                        |                         | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 12<br>d.1.3       | KNR-W 2-18<br>0706-02             | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm                                                                                                        | odc.<br>-1<br>prób<br>. |              |                |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia         | j.m.                    | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|
|             |                                 | 14,7                      | odc.<br>-1<br>prób<br>. | 14,700  |        |
|             |                                 |                           |                         | RAZEM   | 14,700 |
| 1.4         |                                 | <b>roboty odbiorowe</b>   |                         |         |        |
| 13<br>d.1.4 | KNR 2-01<br>0120-03<br>analogia | Inwentaryzacja geodezyjna | m                       |         |        |
|             |                                 | 14,7                      | m                       | 14,700  |        |
|             |                                 |                           |                         | RAZEM   | 14,700 |